



Energi & Teknik

● Sydhavnsvej 35 4400 Kalundborg
● Hovedgaden 32 4270 Høng
● Bogensevej 11 4200 Slagelse
Telefon 5884 1400 eilandenergi.dk

BESKRIVELSE AF STANDARD MONTAGE.

- Kørsel til kunden.
- Aftapning af vand på centralvarmeanlæg.
- Opsætning af inde- og udedel, udedel monteres på allerede etableret fliser eller afrettet underlag. (Hvis ikke bestilt/beskrevet udført i tilbud)
- Demontering og bortskaffelse af den eksisterende anlæg. (Hvis angivet i tilbud)
- 2 x Etablering af gennemføring - I trækonstruktion og i teglsten max. 30 cm.
- VVS-installation, komplet tilslutning til eksisterende varmeinstallation og vandinstallation. Max 2 meter mellem tank og varmesystem.
- Opsætning af installationskanaler.
- Trækning af mellemløsnings og rør mellem indedel / udedel Max 5 meter.
- Påfyldning af vand på centralvarmeanlæg, samt udluftning.
- Wi-Fi styring tilsluttes og opkobles, hvis tilkøbt.
- Opstart af varmepumpe samt indregulering til varmeinstallationen.

BEMÆRK.

- Der er IKKE medregnet etablering af varmtvands-cirkulation.
- Der føres ikke kabler/rør i vægge, skunke eller på loft.
- Skorsten lukkes ikke. (Hvis ikke bestilt/beskrevet udført i tilbud)
- Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i eksisterende elinstallation. (VIGTIG!!! Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i elinstallationen)
- Ekstraudstyr til varmepumpen som f.eks. kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme er tilkøb.
- Gennemføring i beton, granit samt jernarmeret væg.
- Evt. efter reparation, malerarbejde og rengøring efter montage.
- Der skal være fast underlag til udedelen f.eks. fliser, hvis ikke anført i tilbuddet.
- Der skal være afløb ved underlag for udedel.
- Montagehøjde for udedel max. 1,5 meter over terræn.
- Hulboring ud over standardhul(er) 475 kr pr. stk.
- Skal der arbejdes i hulrum, skunk, loft, krybekælder eller lignende, skal du forvente merpris for arbejdet.
- Annullering af installationen skal ske senest 24 timer før den reservede tid, ellers sendes der tillæg.
- Forgæves kørsel: kr. 2.000 kr.