



Energi & Teknik

- Sydhavnsvej 35 4400 Kalundborg
 - Hovedgaden 32 4270 Høng
 - Bogensevej 11 4200 Slagelse
- Telefon 5884 1400 eilandenergi.dk

BESKRIVELSE AF STANDARD MONTAGE.

- Kørsel til kunden.
- Opsætning af solcellemontagesystem på eksisterende tag i eternit eller dobbeltvingede tegl, med ansatsbolte.
- Oplægning af solceller på montagesystem.
- Max hældning på 30°
- Max højde til tagfod på 2,5m
- Træk af nødvendige DC-kredse til anlæggets bestykning jf. tilbuddet.
- Opsætning af inverter nær eltavle/måler eller solcelleanlæg.
- Elinstallation i tavle, samt fremføring til inverter, med gruppeafbryder og RCD.
- Indstilling og indregulering af inverter/batteri og idriftsætning.
- Wi-Fi tilslutning af anlæg, hvis dette medfølger eller er tilkøbt i tilbud.
- Test og verifikation af installationen.
- Tilmelding af mikro VE-anlæg til net selskabet.
- Instruktion i styring, overvågning og funktion. Særligt for batteri
- Standard afstande er 10 meter. Dvs. batteriet placeres således at der ikke er over 10 meter fra batteri til eltavle eller batteri til måler.
- EL-Materiel for tilslutning værdi; 5.000 kr. (Elkabler, Føringsveje, kapsling til materiel, Kombiafbryder til net-tilslutning, samt Transientbeskyttelse og Wifi-dongle.)
- Batteriet stilles på fast overflade, og der skal være fri plads til montage af batteriet på den aftalte installationsdag.
- Kunden skal være hjemme ved vores besøg for at få opsætning af app' styring.
- Tilslutning af batteripakke indenfor 2 m. af solcelleinverter

BEMÆRK.

- Sikre at der er signal fra internetudbyder – det skal være 2,4 GHz
- Der er IKKE medregnet andet el arbejde end det nødvendige for tilslutning af VE-anlæg.
- Der er IKKE inkluderet i standard tilbud, at eksisterende anlæg efterses eller udbedres for fejl.
- Annullering af installationen skal ske senest 24 timer før den reserverede tid, ellers sendes der tillæg.
- Forgæves kørsel: 2.000 kr.
- OBS! Ved tilmelding af anlægget, kræver net selskaberne gebyr for følgende (Priser pr. 1/8-23):
 - Tilmelding af micro VE-anlæg. 1.863 kr.
 - Udskiftning af måler, summationsmåler. 1.563 kr.
- Det er kundens ansvar at have ekstra tegl eller tagplader, i tilfælde af de går i stykker.